



COMUNE DI RESCALDINA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA 4 LAVORI PUBBLICI



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1

*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID_19
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI*

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DI LAVORI E FORNITURE

FORNITURA DI PERGOTENDE **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 4 LAVORI PUBBLICI
(Arch. Francesco Di Geronimo)

COMPUTO METRICO

prog	DESCRIZIONE	u.m.	quantità	importo Euro	totale Euro
	DEMOLIZIONI - SCAVI				
1	Pergola con sistema di trazione con cinghia dentata di alta resistenza, funzionante su cuscinetti a sfera e carrelli particolarmente silenziosi. La copertura mobile, a telo unico, in tessuto in pvc bianco o avorio ignifugo, di ottima stabilità dimensionale, è indicata per la protezione dal sole e dalla pioggia e dal vento. La gronda 100x160mm per lo scarico dell'acqua è parte integrante della struttura. Piantana 100x60mm. Struttura realizzata di serie nei colori bronzo antico V02, ral 9010 bianco, ral m 1013 avorio e grigio ferro micaceo V 05. Funzionamento con motori meccanici e centralina di comando con telecomando. Profilo antivento e tettuccio copritelo compresi. Larghezza cm 600 x sporgenza cm 400	cad	9	€ 5.800,00	€ 52.200,00
	impianto elettrico certificato	cad	9	€ 100,00	€ 900,00
TOTALE – comprensivo degli oneri per la sicurezza					€ 53.100,00
					<u>IVA esclusa</u>